
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji wody płuczącej na stacji uzdatniania wody przy ul.
Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI: ul. Partyzantów 37, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ADRES INWESTORA: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Dariusz Jasionek

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.05.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty modernizacyjne			
1 d.1	KNR 7-09 0316-01	Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm	złąc z.		
		102	złąc z.	102,000	
				RAZEM	102,000
2 d.1	KNR 7-09 2902-02	Próba wodna rurociągów o średnicy do 273 mm na ciśnienie próbne do 10.0 MPa	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
3 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż nowego rurociągu stalowego ze stali nierdzewnej (AISI 304) o średnicy 220 mm zamontowanego na konstrukcji stalowej (drabinka) mocowanej do podłogi Krotność = 2	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż infrastruktury niezbędny do prawidłowego zamontowania nowej instalacji wody płucznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Demontaż konstrukcji wsporczych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie zabezpieczeń z płyt zapobiegające uszkodzeniu elementów rurociągów, urządzeń; elektroniki znajdujących się w pobliżu wymienianego systemu instalacji wody płuczającej	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
7 d.1	kalk. własna	Wykonanie pomostów/rusztowań	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup rur DN 200 (304) - stal nierdzewna	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup kolan DN 200 (304) kąt 90 stopni - stal nierdzewna	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup trójników DN 200/200 (304) - stal nierdzewna	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup redukcji DN 150/200 (304) - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup kołnierzy z wywijką DN 200 (304) - stal nierdzewna	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i zakup kołnierzy z wywijką DN 150 (304) - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż dodatkowej przepustnicy DN 200 (304) + kołnierz - stal nierdzewna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż styków DN 200 (304)	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
16 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż styków DN 150 (304)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż wdałki DN 200/ 1 i 1/4 GW ; (304) - stal nierdzewna	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1	KNR-W 2-18 0112-03 analiza indywidualna	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR-W 2-18 0110-02 analiza indywidualna	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewnętrznej 75 mm	złąc z.		
		2	złąc z.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR 7-09 2117-01 analiza indywidualna	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
21 d.1	KNR 7-09 2201-01	Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 10-25 mm. śruby M12x60	styk.		
		23	styk.	23,000	
				RAZEM	23,000
22 d.1	KNR 4-01 0108-19 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
23 d.1	KNR 19-01 1314-08	Mycie po robotach instalacyjnych - sprzętów, instalacji; ścian wyłożonych glazurą	m2		
		140,0	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
24 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie sprzętów, dojść - folią malarską	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty modernizacyjne		2
Spis treści		4