

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - SOPZ

Przedmiotem zamówienia jest „Remont posadzki i ścian w budynku przepompowni ścieków przy ul. Kapuckiej 28”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Budynek techniczny związane z kanalizacją sanitarną poziom poziom -1. Budynek przepompowni posadowiony na zbiorniku żelbetonowym o podstawie okręgu średnicy 5 m. Na poziomie -1 wykonane są posadzki żywiczne na wylewce betonowej. Obecnie posadzki posiadają liczne ubytki i pęknięcia. Istniejące pokrycie wierzchnie należy usunąć powierzchnię naprawić poprzez uzupełnienie spękań i ubytków w betonie. Po wyrównaniu powierzchni wykonać posadzkę żywiczną mineralno - polimerową. Z uwagi na niebezpieczeństwo możliwości pojawienia się gazów palnych w przepompowni (np. metan) posadzka musi posiadać właściwości antystatyczne. Do naprawy przeznaczamy również ściany przepompowni do wysokości ok. 1,2 m które należy naprawić i wykonać z żywic mineralno -polimweowych. Część pozioma (podłoga) i pionowa (ściany) muszą tworzyć monolityczną warstwę nieprzepuszczalną dla wilgoci. Powierzchnie poziome to ok. 25 m² ,powierzchnie pionowe 20 m².
2. Budynek techniczny związane z kanalizacją sanitarną poziom 0. Do wykonania jest wierzchnia warstwa użytkowa części suchej przepompowni ścieków, na której znajdują się pomieszczenia obsługi przepompowni, urządzenia zasilania i sterowania przepompownią (hala główna). Na poziomie 0 obecnie posadzka wykonana jest z płytek klinkierowych ok. 30 m². Należy wyrównać powierzchnię i położyć warstwę żywicy mineralno - polimerowej.

Termin realizacji zamówienia : do 18.12.2023 r.

Załączniki:

1. Oświadczenie z odbycia wizji lokalnej.
2. Przedmiar.