

Dotyczy: „Remont wodociągu z żeliwa na osiedlu SM Ożarów w Ożarowie Mazowieckim od ul. Partyzantów do ul. Floriana całość ok 350 m.”

Ad1. W jednym z załączników wkradł się błąd długość całkowita zadania to ok 350 m.

Ad2. Odcinek od ul. Partyzantów do bloku nr 9 jako cały zakres należy przewidzieć do wykonania bez wykopowego należy wykonać wykopy kontrolne w miejscach kolizyjnych z infrastrukturą podziemną.

Ad3. Tak nowy wodociąg można wykonać z rury SDR 11 jeżeli będzie wykonywany bez wykopowo należy dostosować materiał do tego typu prac.

Ad. 4 Dopuszczamy wykonanie włączenia hydrantu poprzez siodło pe zgrzewane elektrooporowo lub zastosowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego.

Ad.5 Obydwa rozwiązania są akceptowalne.

Ad 6. Zamawiający Akceptuje potwierdzenie doświadczenia na przebudowie sieci wodociągowej o wartości min 150 000 zł netto z ostatnich 3 lat.

Ad 7. Nie będzie opłat za zajęcie terenu, po stronie wykonawcy pozostanie zabezpieczenie miejsca prac i oznakowanie. Na czas prac wąska ścieżka przy boisku będzie zamknięta.

Proszę przewidzieć w kosztach minimalne odkłady urobku ponieważ podczas prac osiedle na którym mieszkańcy muszą bezpiecznie się przemieszczać.